

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Integrazione indagini in sito

COMMITTENTE: A.O.R.N. Santobono Pausillipon

Napoli, 29/04/2022

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 S.03.030.010 .a 29/04/2022	Approntamento attrezzature e trasporto A/R di strumentazioni ed attrezzature per prosp. georadar su aree accessibili Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di s ... trezzature per prospezioni georadar G.P.R., compreso carico e scarico, su aree accessibili ai normali mezzi di trasporto					1,00		
	SOMMANO cp					1,00	107,16	107,16
2 S.03.030.020 .a 29/04/2022	Installazione attrezzature in ciascun profilo di indagine, compreso l'onere per lo spostamento dal primo al successivo. Sono esclusi eventuali oneri per la rimozione di materiali e cose					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	110,80	332,40
3 S.03.030.030 .a 29/04/2022	Indagine georadar lungo percorsi longitudinali, con antenna singola, di opportuna frequenza Esecuzione di indagine georadar lungo percorsi longitudinali, con assetto di investigazi ... frequenza atta a raggiungere la maggior definizione e profondità possibile in relazione agli obiettivi della prospezione		88,60	3,000		265,80		
	SOMMANO m					265,80	8,43	2'240,69
4 S.03.020.130 .a 29/04/2022	Prospezioni sismiche HVSR Prospezione sismica HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratios) realizzata mediante posizionamento a terra di una terna di registrazione a bassa/bassissima frequenza di rumore sismico ambientale. Compresa l'elaborazione e la restituzione dei dati.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	297,69	297,69
5 S.03.020.100 .a 29/04/2022	Prospezioni sismiche con tecnica MASW Prospezione sismica con tecnica MASW (Multichannelanalysis of surfacewaves) utilizzando sismografi ad alta precisione ed a segnale incremental ... pretazione ed elaborazione dei dati con profilo verticale di velocità dell'onda "S", e determinazione del parametro Vs30.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	702,81	702,81
6 A.1.a 29/04/2022	Apertura, misura e ispezione tombini, redazione scheda di rilievo					12,00		
	SOMMANO ore Geologo					12,00	56,81	681,72
7 A.1.b 29/04/2022	Apertura, misura e ispezione tombini, redazione scheda di rilievo (par.ug.=2*12)	24,00				24,00		
	SOMMANO ore per ogni aiuto					24,00	37,96	911,04
8 A.2.a 29/04/2022	Interpretazione dei Radargrammi e restituzione in formato CAD/GIS georeferenziato, redazione relazione finale.					24,00		
	SOMMANO ore Geologo					24,00	56,81	1'363,44
9	Interpretazione dei Radargrammi e restituzione in formato CAD/GIS							
	A RIPORTARE							6'636,95

